

## PRESSEMITTEILUNG 161

vom 20.05.2022

### **Brückenschlag in Weisen Über die Stepenitz wurden 45 Meter lange Träger gespannt**

Die fünf Hauptträger für die neue Brücke in Weisen sind am Freitag mit einem 400 Tonnen-Kran auf die bereits gefertigten Brückenpfeiler über die Stepenitz gehievt worden. Jeder der Stahlträger ist 45 Meter lang und hat ein Stückgewicht von etwa 31 Tonnen. Die neue Brücke wird das alte Bauwerk um etwa zwei Meter überragen und kommt ohne abflussbehindernden Mittelpfeiler aus. Die Träger wurden in Genthin bzw. Magdeburg hergestellt. Aufgrund der enormen Länge war ein Antransport per Autobahn über Hannover und Hamburg nötig, der sich über zwei Tage erstreckte.

Nach Einbau der Hauptträger werden diese mit vor Ort hergestellten Beton-Filigranplatten belegt und die Betonage der Widerlager und des Brückenoberbaus fortgesetzt. Die Brückenbauarbeiten befinden sich trotz kurzer hochwasserbedingter Einschränkungen Anfang März 2022 im Plan. Die Endfertigstellung des ca. 3,5 Mio Euro teuren Brückenbauwerkes ist für Dezember 2022 vorgesehen.

Die Brücke musste im Zuge der Ertüchtigung der Kreisstraße 7031 für den vorbeugenden Hochwasserschutz erneuert werden.

**Brücke:** Zentimetergenau wurden am Freitag die fünf Hauptträger der neuen Brücke über die Stepenitz bei Weisen gehievt. Foto: Mirko Bork/Landkreis Prignitz